Projectnaam: Buitenbad t'Sweeltje
Datum: 15 januari 2025
Onderdeel Onderhoudsplanning tot 2039
Opsteller: Bas de Poorter, Mark Hopman
Prijspeil: 1 januari 2025

Wijzigingsdatum: 06-02-2025 Index: 2,5%

Projectkosten: 0,00%
BTW percentage: 21,00%

Code	Element	Element	Bewerking	Locatie	Soort obj	Conditie	Aantal	Eenh.	Prijs/eh	Startjaar	Stopjaar	Cyclus	2025 100%	2026 103%	2027 105%	2028 108%	2029 110%	2030 113%	2031 116%	2032 119%	2033 122%	2034 125%	2035 128%	2036 131%	2037 134%	2038 138%	2039 141%	Opmerking
99	**Algemeen**																											
99	Algemeen	niet gepland onderhoud bouwkundig	correctief onderhoud	algemeen	DO		1	pst	€ 2.500	2025	2039	1	€ 2.500	€ 2.563	€ 2.627	€ 2.692	€ 2.760	€ 2.829	€ 2.899	€ 2.972	€ 3.046	€ 3.122	€ 3.200	€ 3.280	€ 3.362	€ 3.446	€ 3.532	
99	Algemeen	niet gepland onderhoud installaties	correctief onderhoud	algemeen	DO		1	pst	€ 3.500	2025	2039	1	€ 3.500	€ 3.588	€ 3.677	€ 3.769	€ 3.863	€ 3.960	€ 4.059	€ 4.160	€ 4.264	€ 4.371	€ 4.480	€ 4.592	€ 4.707	€ 4.825	€ 4.945	
99	Algemeen	onderhoudscontract; legionella, watercontroles (6xjaar)	preventief onderhoud	algemeen	DO		1	pst	€ 900	2025	2039	1	€ 900	€ 923	€ 946	€ 969	€ 993	€ 1.018	€ 1.044	€ 1.070	€ 1.097	€ 1.124	€ 1.152	€ 1.181	€ 1.210	€ 1.241	€ 1.272	
99	Algemeen	onderhoudscontract; technische installaties	preventief onderhoud	algemeen	DO		1	pst	€ 3.500	2025	2039	1	€ 3.500	€ 3.588	€ 3.677	€ 3.769	€ 3.863	€ 3.960	€ 4.059	€ 4.160	€ 4.264	€ 4.371	€ 4.480	€ 4.592	€ 4.707	€ 4.825	€ 4.945	
99	Algemeen	onderhoudscontract; bliksem installatie	preventief onderhoud	algemeen	DO		1	pst	€ 250	2025	2039	1	€ 250	€ 256	€ 263	€ 269	€ 276	€ 283	€ 290	€ 297	€ 305	€ 312	€ 320	€ 328	€ 336	€ 345	€ 353	
99	Algemeen	keuring; brandblusmiddelen	keuren/onderhouden	[aanname]	DO		1	pst	€ 250	2025	2039	1	€ 250	€ 256	€ 263	€ 269	€ 276	€ 283	€ 290	€ 297	€ 305	€ 312	€ 320	€ 328	€ 336	€ 345	€ 353	
99	Algemeen	keuring, elektrische installaties; NEN 3140 vervolg keuring	wettelijke keuring	algemeen	DOg		1	pm	€ 800	2025	2039	2	€ 800	€ -	€ 841	€ -	€ 883	€ -	€ 928	€ -	€ 975	€ -	€ 1.024	€ -	€ 1.076	€ -	€ 1.130	
99	Algemeen	keuring; attractie- en speeltoestellen	preventief onderhoud	[aanname]	DO		1	pm	€ 450	2025	2039	1	€ 450	€ 461	€ 473	€ 485	€ 497	€ 509	€ 522	€ 535	€ 548	€ 562	€ 576	€ 590	€ 605	€ 620	€ 636	
99	Algemeen	onderhoudscontract; dakinspectie	preventief onderhoud	algemeen	DO		1	pst	€ 150	2025	2039	1	€ 150	€ 154	€ 158	€ 162	€ 166	€ 170	€ 174	€ 178	€ 183	€ 187	€ 192	€ 197	€ 202	€ 207	€ 212	
99	Algemeen	bijstellen 0-meting NEN2767/ bijstellen MJOP	actualiseren	[aanname]	DOg		1	pst	€ 1.500	2025	2039	3	€ 1.500	€ -	€ -	€ 1.615	€ -	€ -	€ 1.740	€ -	€ -	€ 1.873	€ -	€ -	€ 2.017	€ -	€ -	
99	Algemeen	onderhoudscontract; alarminstallatie	preventief onderhoud	algemeen	DO		1	pst	€ 171	2025	2039	1	€ 171	€ 175	€ 180	€ 184	€ 189	€ 193	€ 198	€ 203	€ 208	€ 214	€ 219	€ 224	€ 230	€ 236	€ 242	
99	Algemeen	onderhoudscontract; keerkleppen	preventief onderhoud	algemeen	DO		1	pst	€ 350	2025	2039	1	€ 350	€ 359	€ 368	€ 377	€ 386	€ 396	€ 406	€ 416	€ 426	€ 437	€ 448	€ 459	€ 471	€ 482	€ 495	
99	Algemeen	contract; alarmcentrale	preventief onderhoud	algemeen	DO		1	pst	€ 365	2025	2039	1	€ 365	€ 374	€ 383	€ 393	€ 403	€ 413	€ 423	€ 434	€ 445	€ 456	€ 467	€ 479	€ 491	€ 503	€ 516	
99	Algemeen	looplijst dagelijkse ondiehoud technische dienst	preventief onderhoud	algemeen	DO		112	uur	€ 65	2025	2039	1	€ 7.280	€ 7.462	€ 7.649	€ 7.840	€ 8.036	€ 8.237	€ 8.443	€ 8.654	€ 8.870	€ 9.092	€ 9.319	€ 9.552	€ 9.791	€ 10.036	€ 10.286	
99	Algemeen	reiningen buffer	preventief onderhoud	algemeen	DO		1	pst	€ 1.500	2025	2039	1	€ 1.500	€ 1.538	€ 1.576	€ 1.615	€ 1.656	€ 1.697	€ 1.740	€ 1.783	€ 1.828	€ 1.873	€ 1.920	€ 1.968	€ 2.017	€ 2.068	€ 2.119	
13	**Vloeren op grondslag**																											
13	Vloeren op grondslag	vloeren op grondslag; kruipruimte, betonnen bassin en overloop	vervangen	bassin	GO	2	640	m²	€ 650	2045	2039	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
27	**Daken**																											
27	Daken	Geprofileerde staalplaten	vervangen	Luifel	GO	2	135	m²	€ 150	2045	2039	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
27	Water	Dakwerkzaamheden openen en sluiten t.b.v. vervangen filter	openen en sluiten	technische ruimte	GO		1	st	€ 10.000	2025	2039	0	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
31	**Buitenwandopeningen**																											
31	Buitenwandopeningen	Buitenwandopeningen; kozijnen, hout	vervangen	gevels opstal	GO	3	25	m²	€ 850	2040	2039	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
31	Buitenwandopeningen	Buitenwandopeningen; deuren, hout	vervangen	algemeen	GO	4	5	st	€ 700	2025	2039	20	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
41	**Buitenwandafwerkingen**																											
41	Buitenwandafwerkingen	Metselwerk, baksteen, voegwerk	partieel herstel 10%	gevels opstal	GO	4	10	m²	€ 45	2025	2039	5	€ 450	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 509	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 576	€ -	€ -	€ -	€ -	
41	Buitenwandafwerkingen	Dilataties	vervangen	gevels opstal	GO	3	40	m¹	€ 95	2030	2039	12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.299	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
42	**Binnenwandafwerkingen**																											
42	Binnenwandafwerkingen	Metselwerk kalkzandsteen, voegwerk	partieel herstel 10%	technische ruimtes	GO	3	10	m2	€ 45	2030	2039	5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 509	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 576	€ -	€ -	€ -	€ -	
42	Binnenwandafwerkingen	Metselwerk baksteen, voegwerk	partieel herstel 10%	kleed en toiletruimte	GO	3	12	m2	€ 45	2030	2039	5	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 611	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 691	€ -	€ -	€ -	€ -	
42	Binnenwandafwerkingen	Tegelwerk keramisch	vervangen	Bassin	GO	3	38	m2	€ 450	2040	2039	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
42	Binnenwandafwerkingen	Tegelwerk keramisch voegwerk	partieel herstel 10%	Bassin	GO	3	3	m2	€ 150	2025	2039	0	€ 450	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
43	**Vloerafwerkingen**																											
43	Vloerafwerkingen	Coating	vervangen	Bassin	GO	2	640	m²	€ 75	2023	2039	10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 58.483	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
43	Vloerafwerkingen	vloerafwerkingen; vloertegels, keramisch	vervangen	kleedkamers, douche	GO	3	34	m²	€ 200	2040	2039	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
46	**Schilderwerk**																											
46	Schilderwerk	Beschermlagen; kozijnen, hout, buiten	vervolgsysteem	gevels	DO	4	9	m²	€ 50	2025	2039	6	€ 450	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 522	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 605	€ -	€ -	
46	Schilderwerk	Beschermlagen; deuren, hout (all-zijdig) buiten	vervolgsysteem	gevels	DO	4	4	st	€ 120	2025	2039	6	€ 480	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 557	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 646	€ -	€ -	
46	Schilderwerk	Beschermlagen; constructie opstal, staal buiten	vervolgsysteem	opstal	DO	4	1	pst	€ 3.500	2025	2039	12	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.707	€ -	€ -	
47	**Dakafwerkingen**																											
47	Dakafwerkingen	Bitumen dakbedekking	vervangen	opstal	GO	5	81	m²	€ 100	2025	2039	20	€ 8.100	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
47	Dakafwerkingen	Dakafwerkingen, aluminium dakranden	vervangen	opstal	GO	3	77	m¹	€ 35	2025	2039	20	€ 2.695	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
52	**Afvoeren**																											
52	afvoeren	Afvoeren; hemelwaterafvoeren kunststof	vervangen	oevels	GO	3	10	m¹	€ 45	2040	2039	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
52	afvoeren	Afvoeren; afvoerroosters klein zwembad	vervangen	bassin	GO	3	50	st	€ 150	2030	2039	25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.486	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
52	afvoeren	afvoeren; afvoerroosters groot, zwembad	vervangen	bassin	GO	3	3	st	€ 300	2030	2039	25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.018	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	**Water**																											
53	Water	water; close-up boiler, daalderop 10 liter	vervangen	berging	GO	4	1	st	€ 500	2025	2039	15	€ 500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, ph en chloormeetinrichting	vervangen	technische ruimte	GO	2	1	st	€ 15.000	2025	2039	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.201	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, doseringsapparaat chloor	vervangen	technische ruimte	GO	2	2	st	€ 1.500	2035	2039	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.840	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, doseringsapparaat zwavelzuur	vervangen	technische ruimte	GO	2	2	st	€ 1.500	2035	2039	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.840	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; pompinstallatie, badwatercirculatiepomp bj 2022	vervangen	technische ruimte	GO	2	2	st	€ 10.000	2022	2039	20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; pompinstallatie, badwatercirculatiepomp, frequentieregelaar bijplaatsen	aanbrengen	technische ruimte	DU		2	st	€ 3.500	2025	2039	15	€ 7.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, zandfilter groot	vervangen	technische ruimte	GO	5	1	st	€ 55.000	2025	2039	30	€ 55.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, zandfilter klein (rood)	vervangen	technische ruimte	GO	4	1	st	€ 25.000	2025	2039	30	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, zandfilter 1 groot	zand vervangen	technische ruimte	GO	5	1	st	€ 17.500	2040	2039	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, zandfilter 2 klein	zand vervangen	technische ruimte	GO	5	1	st	€ 8.500	2040	2039	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, zwavelzuur opslagvat/voorraad	vervangen	technische ruimte	GO	3	1	st	€ 45.000	2040	2039	20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, chloor opslagvat/voorraad	vervangen	technische ruimte	GO	3	1	st	€ 45.000	2040	2039	20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, haarvanger	vervangen	technische ruimte	GO	3	1	st	€ 5.500	2022	2039	20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, leidingwerk technische ruimte	vervangen	technische ruimte	GO	4	1	st	€ 55.000	2025	2039	0	€ 55.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, vlinderkleppen	vervangen	technische ruimte	GO	3	17	st	€ 2.000	2030	2039	30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 38.468	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, Inspectie leidingwerk buiten	inspectie	technische ruimte	GO		1	st	€ 3.500	2025	2039	0	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, buffer beton, ondergronds	vervangen	achterziide zwembad	GO	2	1	pst	€ 45.000	2040	2039	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
53	Water	water; zwembadinstallatie, bicarbonaat installatie	aanbrengen	technische ruimte	GO		1	pst	€ 15.000	2025	2039	15	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
58	**Regeling klimaat en sanitair**																											
58	Regeling WZ installatie	regeling technische installatie zwembad	vervangen	technische ruimte	GO	4	1	pst	€ 45.000	2025	2039	20	€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
61	**Centrale Elektrotechnische voorzieningen**																											
61	Centrale Elektrotechnische voorzieningen	Hoofdverdeelinrichting	vervangen	meterkast,	GO	4	1	pst	€ 2.500	2025	2039	30	€ 2.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
61	Centrale Elektrotechnische voorzieningen	PV-panelen	Plaatsen	terrein	DU		1	pst	€ 20.538	2025	2039	30	€ 20.538	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
63	**Verlichting**																											
63	verlichting	Terreinverlichting		algmeen	GO	2	1	st	€ 1.000	2040	2039	20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
63	verlichting	Verlichtingsarmaturen: TL	vervangen	interieur	DU	3	8	st	€ 200	2025	2039	20	€ 1.600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
65	**Beveiliging**																											
65	Beveiliging	Inbraakinstallaties	vervangen	algemeen	GO	5	1	pst	€ 3.500	2025	2039	15	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
65	Beveiliging	bliksembeveiliging	herstellen	algemeen	GO	4	1	pst	€ 1.500	2025	2039	0	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
65	Beveiliging	Oogdouche	herstellen -	div ruimtes	GO	4	2	pst	€ 750	2025	2039	15	€ 1.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
72	**Vaste gebruikersvoorz.**																											
72	Vaste gebruikersvoorz.	Horeca uitgifte punt (container)	vervangen	terrein	GO	3	1	pst	€ 8.500	2040	2039	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
72	Vaste gebruikersvoorz.	Buitenmeubilair en speeltoestellen	vervangen	terrein	DO	3	1	pst	€ 10.000	2030	2039	20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.314	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
72	Vaste gebruikersvoorz.	Inrichting kassa en badmeesterruimte	herstellen		DO	3	1	pst	€ 1.000	2030	2039	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.131	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
72	Vaste gebruikersvoorz.	Kassa en badmeesterpost	vervangen	zwembad	GO	3	1	st	€ 10.000	2040	2039	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
72	Vaste gebruikersvoorz.	Volkern, douche en wc hokjes	vervangen	douche/wc hokjes	GO	3	28	m²	€ 1.050	2030	2039	25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 33.263	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
74	**Vaste sanitaire voorzieningen**																											
74	Vaste sanitaire voorzieningen	Wastrog, staal	vervangen	berging	GO	3	2	pst	€ 1.500	2030	2039	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.394	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
74	Vaste sanitaire voorzieningen	Toiet	vervangen	algemeen	GO		6	st	€ 1.200	2030	2039	25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.146	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
74	Vaste sanitaire voorzieningen	Douche	vervangen	algemeen	GO		2	st	€ 450	2030	2039	25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.018	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
90	**Terreinafwerkingen**																											
90	Poort	Poort staal hekwerk	vervangen	Algemeen	GO	3	9	m¹	€ 150	2040	2039	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
90	Groenvoorziening	Onderhoud groenvoorzieningen	onderhoud	terrein	DO	2	4407	m²	€ 3	2025	2039	1	€ 11.018	€ 11.293	€ 11.575	€ 11.865	€ 12.161	€ 12.465	€ 12.777	€ 13.096	€ 13.424	€ 13.759	€ 14.103	€ 14.456	€ 14.817	€ 15.188	€ 15.567	
90	Groenvoorziening	straatwerk	partieel herstel 10%	algemeen	GO	3	75	m²	€ 80	2025	2039	10	€ 6.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.681	€ -	€ -	€ -	€ -	
90	hekwerk	hekwerk	partieel herstel 10%	algemeen	DO	3	24	m¹	€ 100	2025	2039	10	€ 2.400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.072	€ -	€ -	€ -	€ -	

Subtotaal DO, exclusief BTW	Zelfwerkzaamheid/Onderhoud Stichtingen (Dagelijks Onderhoud)	DO	€ 39.014	€ 32.988	€ 33.813	€ 34.658	€ 35.525	€ 48.858	€ 38.402	€ 38.256	€ 39.212	€ 40.193	€ 44.270	€ 42.228	€ 49.241	€ 44.365	€ 45.474	
Subtotaal GO, exclusief BTW	Groot Onderhoud (gemeente)	GO	€ 239.195	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 99.722	€ -	€ -	€ 58.483	€ -	€ 36.406	€ -	€ -	€ -	€ -	
Subtotaal DU, exclusief BTW	Duurzaamheidsmaatregelen	DU	€ 29.138	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Subtotaal DOg, exclusief BTW	Dagelijks Ondehoud (gemeente)	DOg	€ 2.300	€ -	€ 841	€ 1.615	€ 883	€ -	€ 2.667	€ -	€ 975	€ 1.873	€ 1.024	€ -	€ 3.093	€ -	€ 1.130	

Totaal, exclusief BTW	**€ 309.647**	**€ 32.988**	**€ 34.653**	**€ 36.273**	**€ 36.408**	**€ 148.580**	**€ 41.069**	**€ 38.256**	**€ 98.671**	**€ 42.066**	**€ 81.699**	**€ 42.228**	**€ 52.334**	**€ 44.365**	**€ 46.605**		
BTW	€ 65.026	€ 6.927	€ 7.277	€ 7.617	€ 7.646	€ 31.202	€ 8.624	€ 8.034	€ 20.721	€ 8.834	€ 17.157	€ 8.868	€ 10.990	€ 9.317	€ 9.787		
Totaal, inclusief BTW	**€ 374.672**	**€ 39.916**	**€ 41.930**	**€ 43.891**	**€ 44.053**	**€ 179.782**	**€ 49.693**	**€ 46.290**	**€ 119.391**	**€ 50.900**	**€ 98.856**	**€ 51.095**	**€ 63.325**	**€ 53.682**	**€ 56.392**		
Gemiddeld per jaar inclusief BTW	**€ 99.034**																